


Broj: 6590
Datum: 25.10.2017.g.



**JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
GORNJI MILANOVAC**

Na osnovu člana 63. i člana 54. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik RS br.124/2012, br.14/2015 i 68/2015) komisija sačinjava

**IZMENU I DOPUNU KONKURSNE DOKUMENTACIJE br.1
Za javnu nabavku male vrednosti radova br. 02/2017 –
Adaptacija upravne zgrade JKP „Gornji Milanovac“**

Konkursna dokumentacija se menja na sledeći način:

Konkursna dokumentacija se menja u Poglavlju III OBRAZAC STRUKTURE CENE
I PARTIJA - Građevinsko zanatski radovi na zameni fasadne stolarije

Tako što se reč “petokomorni” **briše** u delu AL STOLARIJA u opštem opisu, C) POGON-VRATA, pozicije 1,2 i 3 .

Ova Izmena i dopuna konkursne dokumentacije je sastavni deo konkursne dokumentacije br.6164 od 06.10.2017.g. koja je objavljena na Portalu javnih nabavki 20.10.2017.g. U ostalom delu konkursna dokumentacija ostaje nepromenjena.

Prilog:

- Izmenjeni obrazac strukture cene za partiju br.1 – Građevinsko zanatski radovi na zameni fasadne stolarije

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU

III ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

I PARTIJA - Građevinsko zanatski radovi na zameni fasadne stolarije

OPŠTI OPIS ZA IZVOĐENJE SVIH VRSTA RADOVA NA OBJEKTU

Sve navedene pozicije podrazumevaju se kompletno izvedene i obuhvataju sav rad, materijal, alat za rad i sav pomoćni materijal, spoljni i unutrašnji transport, sva potrebna obezbeđenja radne snage po propisima HTZ-a. Obračun gotovih radova će se vršiti prema važećim normama, a po jedinici mere datoj u odgovarajućoj poziciji.

Izmene vršiti samo uz saglasnost Investitora i nadzornog organa.

RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI

A)UPRAVA

- 1 Demontaža kompletne fasadne stolarije. Stolarija je izrađena od drveta, u uskoj kutiji sa jednostrukim krilima zastakljenim dvostrukim staklom. U sklopu prozora je prozorska klupica. U cenu uračunata i demontaža solbanka od lima. Stolarija se predaje investitoru u dvorištu objekta. Pri demontaži solbanaka od lima voditi računa da se lim ne ošteti, složiti ga i odložiti u dvorištu objekta. Obračun po komadu

šema 1	dim. 214/152	kom	14	x	_____	=	_____
cm							
šema 1 a	dim. 220/152	kom	1	x	_____	=	_____
cm							
šema 2	dim. 178/138	kom	2	x	_____	=	_____
cm							
šema 3	dim. 138/138	kom	2	x	_____	=	_____
cm							
šema 4	dim. 154/152	kom	1	x	_____	=	_____
cm							
šema 5	dim. 85/152	kom	1	x	_____	=	_____
cm							
šema 6	dim. 84/152	kom	2	x	_____	=	_____
cm							
šema 7	dim. 192/152	kom	1	x	_____	=	_____
cm							
šema 8	dim. 190/140	kom	1	x	_____	=	_____
cm							
šema 9	dim. 135/76	kom	1	x	_____	=	_____
cm							
šema10	dim. 178/142	ko	1	x	_____	=	_____
cm		m					
šema11	dim. 190/140	ko	3	x	_____	=	_____
cm		m					
šema 12	dim 155/153	ko	1	x	_____	=	_____

cm

m

Svega

B) POGON

- 2 Demontaža kompletne fasadne stolarije. Stolarija je izrađena od drveta, u uskoj kutiji sa jednostrukim krilima zastakljenim dvostrukim staklom. U cenu uračunata i demontaža solbanka od poc. lima. Stolarija se predaje investitoru u dvorištu objekta. Pri demontaži solbanaka od lima voditi računa da se lim ne ošteti, složiti ga i odložiti u dvorištu objekta. Obračun po komadu

šema 1	dim. 135/140	kom	4	x	_____	=	_____
cm							
šema 2	dim. 120/152	kom	1	x	_____	=	_____
cm							
šema 3	dim. 207/152	kom	2	x	_____	=	_____
cm							
šema 4	dim. 116/152	kom	1	x	_____	=	_____
cm							
šema 5	dim. 137/134	kom	2	x	_____	=	_____
cm							
šema 6	dim. 57/84 cm	kom	1	x	_____	=	_____
šema 7	dim. 57/60 cm	kom	1	x	_____	=	_____
šema 8	dim. 58/58 cm	kom	1	x	_____	=	_____
šema v1, vrata	dim.	kom	1	x	_____	=	_____
90/200							
šema v2, vrata	dim.	kom	1	x	_____	=	_____
90/255							
šema v3, vrata	dim.	kom	1	x	_____	=	_____
137/255							

Svega

UKUPNO RADOVI NA
RUŠENJU I DEMONTAŽI _____

NAPOMENA: Sav šut nastao prilikom rušenja neophodno je utovariti u kontejner koji će biti smešten u dvorištu naručioca, na daljini do 30 m od objekta
Demontirane prozore složiti u okviru dvorišta pogona JKP i predati zapisnički naručiocu

AL FASADNA STOLARIJA

NAPOMENA: Profili i okovi moraju biti od renomiranog proizvođača, visokog kvaliteta. Obavezno navesti proizvođače Al profila i okova koje ponuđač planira da ugradi, **za koje prilaže sertifikat i uzorak uz ponudu**

Pre izrade OBAVEZNO uzeti mere
na licu mesta

(navesti naziv proizvođača AL profila)

Fasadna stolarija izrađena od aluminijumskih profila eloksiranih u boji sirovog aluminijuma sa prekidom termičkog mosta minimalne dubine montaže 61 mm (legura AlMgSiO.5) Ugradnja stolarije suvim postupkom sa šrafljenjem rama čeličnim šrafovim a i popunjavanjem prostora između rama i zida poliuretanskom ekspandirajućom penom. Sa spoljne strane spoj između zidova i rama gitovati silikonom. Zastakljenje prozora termopan staklenim paketom 4+16+4 mm, ispunjena argonom, staklo clima solar guard četiri godišnja doba. Zaptivanje staklenih delova izvesti trajno EPDM gumom vulkanizovanom na uglovima.

Okov-hromiran, visokokvalitetan, renomiranog proizvođača. Okov visoke klase za aluminijumske profile min 110 kg sa 15 000 ciklusa (otvaranje oko vertikalne i horizontalne ose). Ručka - oblik i dizajn po izboru investitora. Prozor se isporučuje sa unutrašnjom klupicom u boji prozora. Uz poziciju predvideti sve potrebne pokrivne i zaptivne lajsne. Raditi prema opštem opisu u predmeru radova, merama uzetim na licu mesta. Obračun po komadu finalno obrađene, zastakljene i ugrađene stolarije

A)UPRAVA

- 1 Izrada i ugradnja trokrilnog fasadnog prozora Prozor opremiti odgovarajućim okovom, a sa unutarne strane prozorskom klupicom u boji prozora, širine 10 cm. Dva krila prozora se otvaraju oko horizontalne i oko vertikalne ose. Središnje krilo je fiksno. Izrada i montaža u svemu prema šemi i opštem

opisu. Obračun po komadu.

šema 1	dim. 214/152	kom					
cm			14		x	_____	= _____
šema 1 a	dim. 220/152	kom				_____	= _____
cm			1		x	_____	= _____

Svega _____

- 2 Izrada i ugradnja dvokrilnog fasadnog prozora Prozor opremiti odgovarajućim okovom, a sa unutarne strane je prozorska klupica u boji prozora, širine 10 cm. Krila prozora se otvaraju oko horizontalne i jedno oko vertikalne ose. Izrada i montaža u svemu prema detalju, šemi i opštem opisu. Obračun po komadu.

šema 2	dim. 178/138	kom					
cm			2	x	_____	=	_____
šema 3	dim. 138/138	kom					
cm			2	x	_____	=	_____
šema 4	dim. 154/152	kom					
cm			1	x	_____	=	_____
šema 12	dim 155/153	kom					
cm			1	x	_____	=	_____
šema 6	dim. 152/84	kom					
cm			2	x	_____	=	_____
šema 7	dim. 192/152	kom					
cm			1	x	_____	=	_____
šema 8	dim. 190/140	kom					
cm			1	x	_____	=	_____
šema 9	dim. 135/76	kom					
cm			1	x	_____	=	_____
šema10	dim. 178/142	kom					
cm			1	x	_____	=	_____
šema11	dim. 190/140	kom					
cm			3	x	_____	=	_____
				Svega			_____
3	Izrada i ugradnja jednokrlnog fasadnog prozora. Prozor opremiti odgovarajućim okovom, a sa unutarne strane je prozorska klupica u boji prozora, širine 10 cm. Krilo prozora se otvara oko horizontalne i oko vertikalne ose. Izrada i montaža u svemu prema šemi i opštem opisu. Obračun po komadu.						
šema 5	dim. 85/152	kom					
cm			1	x	_____	=	_____
				Svega A)			_____

NAPOMENA:

sve mere date u opisima su zidarske, mereno sa unutrašnje strane (otvori imaju „zub,, po visini; visina zuba 5 cm) sve pozicije izrađuju se prema priloženim šemama
PRE RADIONIČKE IZRADE OBAVEZNO UZETI MERE NA LICU MESTA

B) POGON

- 1 Izrada i ugradnja dvokrilnog fasadnog prozora Prozor opremiti odgovarajućim okovom, a sa unutarnje strane je prozorska klupica u boji prozora, širine 10 cm. Krila prozora se otvaraju oko krajnje vertikalne a jedno i oko donje horizontalne ose. Izrada i montaža u svemu prema opisu, šemi i opštem opisu. Obračun po komadu.

šema 5 dim. 137/134 cm kom

2

x

_____ = _____

- 2 Izrada i ugradnja jednokrilnog fasadnog prozora Prozor opremiti odgovarajućim okovom, a sa unutarnje strane je prozorska klupica u boji prozora, širine 10 cm. Krilo prozora se otvara oko vertikalne i oko donje horizontalne ose. Izrada i montaža u svemu prema detalju, opisu i opštem opisu. Obračun po komadu.

šema 6 dim. 57/84 cm, ornament staklo kom

1

x

_____ = _____

šema 7 dim. 57/60 cm, ornament staklo kom

1

x

_____ = _____

šema 8 dim. 58/58 cm, ornament staklo kom

1

x

_____ = _____

Svega

_____ = _____

- 3 Izrada i ugradnja dvokrilnog fasadnog prozora Prozor opremiti odgovarajućim sistemom za klizno otvaranje. Oba krila prozora se otvaraju klizno u svemu prema detalju, šemi i opštem opisu. Ručka za otvaranje po izboru projektanta. Sa unutrašnje strane je prozorska klupica širine 10 cm u boji prozora. Izrada i montaža prema opisu, šemi i opštem opisu. Obračun po komadu.

šema 1 dim. 135/140 cm kom

4

x

_____ = _____

šema 3 dim. 207/152 cm kom

1

x

_____ = _____

Svega

_____ = _____

4	Izrada i ugradnja fiksnog portala, sa prozorskom klupicom širine 10 cm sa unutrašnje strane u boji portala. Obračun po komadu.					
	šema 2 dim. 120/152 cm	kom	1	x	_____	= _____
	šema 3 a dim. 207/152 cm	kom	1	x	_____	= _____
	šema 4 dim. 116/152 cm	kom	1	x	_____	= _____
				Svega		_____
				Svega B)		_____

C) POGON - VRATA

1	Izrada i ugradnja jednokrilnih ulaznih vrata izrađenih od aluminijumskih profila sa termoprekidom eloksiranih u boji sirovog aluminijuma. Vrata puna, Ispuna od aluminijuma eloksiranog u boji sirovog aluminijuma. Vrata snabdeti hromiranim, visokokvalitetnim okovom, obezbediti zaključavanje. Ručka - oblik i dizajn po izboru investitora. Izrada prema opisu, šemi i opštem opisu					
	šema v1, vrata dim. 90/200, puna vrata	kom	1	x	_____	= _____
2	Izrada i ugradnja jednokrilnih ulaznih vrata izrađenih od aluminijumskih profila sa termoprekidom eloksiranih u boji sirovog aluminijuma. Ispuna od aluminijuma, delimično zastakljena termopan staklom Zastakljivanje vrata se vrši u skladu sa opštim opisom Vrata snabdeti hromiranim, visokokvalitetnim okovom, obezbediti zaključavanje. Brava - oblik i dizajn po izboru investitora. Izrada prema šemi, opisu i opštem opisu.					
	šema v2, vrata dim. 90/255, zastakljena	kom	1	x	_____	= _____

- 3 Izrada i ugradnja dvokrilnih ulaznih vrata izrađenih od aluminijskih profila sa termoprekidom eloksiranih u boji sirovog aluminijuma. Predvideti mogućnost fiksiranja užeg krila sa mogućnošću otvaranja oba krila po potrebi. Vrata delimično zastakljena termopan staklom Zastakljivanje vrata prema opštem opisu. Vrata snabdeti hromiranim, visokokvalitetnim okovom, obezbediti zaključavanje. Brava - oblik i dizajn po izboru investitora. Izrada prema šemi, opisu i opštem opisu.

šema v3, vrata dim. kom
137/255, dvokrilna, zastakljena

1 x _____ = _____

Svega C) _____

UKUPNO AL FASADNA STOLARIJA _____

NAPOMENA:

sve mere date u opisima su zidarske, mereno sa spoljašnje strane sve pozicije izrađuju se prema priloženim šemama
PRE RADIONIČKE IZRADE OBAVEZNO UZETI MERE NA LICU MESTA

LIMARSKI RADOVI

A) UPRAVA

- 1 Izrada i montaža opšivke prozorskih solbanaka sa okapnicom od od ravnog aluminijskog lima d=0.7 mm, u boji prozora,mm.Obračun po m².

rš 35 cm m 57 cm x _____ = _____

B) POGON

- 2 Izrada i montaža opšivke prozorskih solbanaka sa okapnicom od od ravnog aluminijskog lima d=0.7 mm, u boji prozora,mm.Obračun po m².

REKAPITULACIJA

RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI

AL FASADNA
STOLARIJA

LIMARSKI RADOVI

RAZNI RADOVI

UKUPNO

NAPOMENA: Sav šut nastao prilikom rušenja neophodno je utovariti u kontejner koji će biti smešten u dvorištu naručioca, na daljini do 30 m od objekta
Demontirane prozore složiti u okviru dvorišta pogona JKP i predati zapisnički naručiocu

Radno vreme predvideti od 15 sati do 22 sata, svakog radnog dana, odnosno od 07 do 22 subotom i nedeljom.

Датум

М. П.

Понуђач